Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
117 d.2. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - chrom błyszczący	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
118 d.2. 2	KNNR 4 0233-03 ana-logia	Miska sedesowa fajansowa wiszaca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
119 d.2. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
120 d.2. 2	KNNR 4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
121 d.2. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z mie-szaczem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
122 d.2. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym na drążku o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
123 d.2. 2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej pod przewody wodociągowe do umywalki	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
124 d.2. 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2.3		**ROBOTY ELEKTRYCZNE**			
125 d.2. 3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
126 d.2. 3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
127 d.2. 3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
128 d.2. 3	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0.05	m^3	0.050	
				RAZEM	**0.050**
129 d.2. 3	KNNR 5 0406-01	Montaż wentylatorka łazienkowego typ EDM 80 z czujką ruchu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3		**Holl główny -łazienka dla niepełnosprawnych**			
3.1		**ROBOTY BUDOWLANE**			
130 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi i okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		4.41	m^2	4.410	
				RAZEM	**4.410**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	**1.800**
132 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z glazury przy umywalce	m2		
		4.73	m2	4.730	
				RAZEM	**4.730**
133 d.3. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		16.4	m2	16.400	
				RAZEM	**16.400**
134 d.3. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		6.67	m2	6.670	
				RAZEM	**6.670**
135 d.3. 1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. pod oknem od strony korytarza	m2		
		1.53	m2	1.530	
				RAZEM	**1.530**
136 d.3. 1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
137 d.3. 1	KNR 4-01 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża cementowego przecinakiem	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
138 d.3. 1	KNR-W 4-01 0804-07/analogia/	Zerwanie podłóż cementowych lub betonowych wraz z usunięciem innych warstw do powierzchni pierwotnych stropów	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
139 d.3. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Dopłata do pozycji j. w. za ręczne usunięcie z poziomu n a d z i e m i a /parteru/ budynku gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki : UWAGA : współczynnik za zwiększoną pracochłonność wynikającą z wyższego poziomu na którym prowadzone sa roboty rozbiórkowe niż wynika to z przyjętych normatywów j.w.	m3		
		2.12	m3	2.120	
				RAZEM	**2.120**
140 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2.12	m3	2.120	
				RAZEM	**2.120**
141 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		2.12	m3	2.120	
				RAZEM	**2.120**
142 d.3. 1	w/g danych uzyskanych od specjalistycznych firm	Utylizacja i koszty z tym związane poniesione przez Inwestora (ochrona środowiska i względy ekologiczne), materiałów prozbiórkowych i szkodliwych dla otoczenia , jak: papa; stare płytki PCV, gruz ze skruszałych i zwietrzałych elementów itp.	m3		
		2.12	m3	2.120	
				RAZEM	**2.120**
143 d.3. 1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa konstrukcji wsporczej do sedesu płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2		
		1.2	m2	1.200	
				RAZEM	**1.200**
144 d.3. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3.84	m2	3.840	
				RAZEM	**3.840**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d.3. 1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach	m2		
		7.68	m2	7.680	
				RAZEM	7.680
146 d.3. 1	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach drzwiowych szer. do 25 cm	m		
		10.9	m	10.900	
				RAZEM	10.900
147 d.3. 1	NNRNKB 202 2608-08/ analogia/	Dopłata za zamontowanie w poziomie i pionie kątownika ochronnego z aluminium AL-perforowanego o wym. 25 x 25 x 2mm , we fragmentach ścian grub. do 25cm - po wykonaniu otworu drzwiowego	m		
		5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
148 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	12.400
149 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		36.77	m2	36.770	
				RAZEM	36.770
150 d.3. 1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieeszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 po zerwanej glazurze i na tynkach wap- cementowych	m2		
		14.04	m2	14.040	
				RAZEM	14.040
151 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" przed ułożeniem glazury - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m2		
		27.06	m2	27.060	
				RAZEM	27.060
152 d.3. 1	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		27.06	m2	27.060	
				RAZEM	27.060
153 d.3. 1	KNNR 2 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe i wykańczające	m		
		29.76	m	29.760	
				RAZEM	29.760
154 d.3. 1	KNR-W 4-01 0704-02	Wyrównanie stropu zaprawą cementową grub 1cm	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	12.400
155 d.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy termozgrzewalnej z wywinięciem 10 cm na sciany	m2		
		13.64	m2	13.640	
				RAZEM	13.640
156 d.3. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	12.400
157 d.3. 1	KNR 0-29 0640-01 analogia	Izolacja podłoża pod posadzkę płynną folią hydroizolacyjną / rozwiązanie systemowe / Krotność = 2	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	12.400
158 d.3. 1	KNR 0-29 0641-01analogia	Izolacja powierzchni pionowych do wys. 15cm płynną folia hydroizolacyjną / rozwiązanie systemowe /	m2		
		1.98	m2	1.980	
				RAZEM	1.980
159 d.3. 1	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		12.4	m2	12.400	
				RAZEM	12.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.3. 1	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2 12.4	m2 m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
161 d.3. 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych Gress 30x30 cmantypoślizgowych układanych na klej metodą zwykłą 12.4	m2 m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
162 d.3. 1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 fabrycznie wykonczone o wymiarach 1,0x2 m 2	m2 m2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
163 d.3. 1	KNR 2-02 1114-09 analogia	Pas odbojowy na skrzydle drzwiowym szer, 30 cm z PCV obustronnie 2	m m	2.000	
				RAZEM	**2.000**
164 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITÓW , przed robotami malarskimi 12.4	m2 m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
165 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi HIGENICZNYMI powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - s u f i t y 12.4	m2 m2	12.400	
				RAZEM	**12.400**
166 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" przed malowaniem - powierzchnie pionowe ŚCIANY 12.07	m2 m2	12.070	
				RAZEM	**12.070**
167 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi HIGENICZNYMI powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ś c i a n y 12.07	m2 m2	12.070	
				RAZEM	**12.070**
168 d.3. 1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w korytarzu w rejonie nowego otworu drzwiowego 7.50	m2 m2	7.500	
				RAZEM	**7.500**
169 d.3. 1	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaz poręczy dla niepełnsprawnych ze stali nierdzewnej o powierrzchni falistej / antypoślizgowa / 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
170 d.3. 1	KNR 4-01 0211-10	Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych do umocowania poręczy 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	**30.000**
3.2		**ROBOTY SANITARNE**			
171 d.3. 2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
172 d.3. 2	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego oraz ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
173 d.3. 2	KNP 06 0203-02.01 analogia	Demontaż podejść odpływowych o śr. 50 mm 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
174 d.3. 2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
175 d.3. 2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podejscia poziome do przyborów z sieci w korytarzu nad sufitem podwieszonym	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
176 d.3. 2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych do sedesu	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
177 d.3. 2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych do pozostałych przyborów	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
178 d.3. 2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe w podłodze do natrysków z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
179 d.3. 2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do sedesu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
180 d.3. 2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do pozostałych przyborów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
181 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
182 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - chrom błyszczący	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
183 d.3. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i półpostumentem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
184 d.3. 2	KNNR 4 0233-03 analogia	Miska sedesowa fajansowa wiszaca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
185 d.3. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
186 d.3. 2	KNNR 4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
187 d.3. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
188 d.3. 2	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym na drążku o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
189 d.3. 2	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym dla przewodu kanalizacyjnego	cm		
		30	cm	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**30.000**
190 d.3. 2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod przewody wodociągowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
191 d.3. 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
192 d.3. 2	KNR 4-01 0333-01ana-logia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej i stropie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
193 d.3. 2	KNR 4-01 0326-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
194 d.3. 2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa odejść kanalizacyjnych w piwnicy płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3.3		**ROBOTY ELEKTRYCZNE**			
195 d.3. 3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
196 d.3. 3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
197 d.3. 3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
198 d.3. 3	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0.05	m^3	0.050	
				RAZEM	**0.050**
199 d.3. 3	KNNR 5 0406-01	Montaż wentylatorka łazienkowegotyp EDM 80 z czujką ruchu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4		**SOR izolatka i pom . dekontaminacji - parter**			
4.1		**ROBOTY BUDOWLANE**			
200 d.4. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
201 d.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w miejscu nowych drzwi	m^2		
		2.25	m^2	2.250	
				RAZEM	**2.250**
202 d.4. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 w miejscach nowych drzwi	m^2		
		8.4	m^2	8.400	
				RAZEM	**8.400**
203 d.4. 1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. w miejscu nowych drzwi	m^2		
		4.10	m^2	4.100	
				RAZEM	**4.100**